

Zamierzenia budowlane:		Obwodnica Proszowic – etap II – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych		
Jednostka projektowa:		GR8 Sp. z o.o. ul. Wojciecha Drzymały 8G 43-176 Gostyń		
TOM 5.1 - Budowa kanału technologicznego				
L.p.	Numer STWiORB	Zestawienie elementów robót stałych	Jednostka	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
1	D.01.03.04	Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą lekką z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym	kpl.	24
2	D.01.03.04	Budowa kanalizacji kablowej KTp1	mb	113
		1x RO (fi125) , 1xRO (fi110)		
		3x RS (HDPE 40/3,7) montaż złączek, pomiar 24h		
		1xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur), montaż złączek, pomiar 24h		
3	D.01.03.04	Budowa kanalizacji kablowej KTp1 (most)	mb	138
		3x RO (fi1110) - materiał wydany w branży mostowej	mb	138
		3x RS (HDPE 40/3,7) montaż złączek, pomiar 24h		
		1xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur), montaż złączek, pomiar 24h		
4	D.01.03.04	Budowa kanalizacji kablowej KTU1	mb	2117
		1 x RO (fi110)		
		3x RS (HDPE 40/3,7) montaż złączek, pomiar 24h		
		1xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur), montaż złączek, pomiar 24h		
5	D.01.03.04	Zabezpieczenie rur KTU-1 rurą ochronna RO - HDPE125	mb	74
6	D.01.03.04	Budowa taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjna TOL i taśmy ostrzegawcza TO	mb	2 250