

PRZEDMIAR ROBÓT

	Inwestycja:	Obwodnica Proszowic - etap II - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych		
	Branża:	ELEKTROENERGETYCZNA - Przebudowa Tauron		
Kolizja w KM 0+750				
			x	x
1	D.01.03.01	Demontaż przewodów 3xAFL6-35	m	70
2	D.01.03.01	Wykopy mechaniczne z ręcznym zasypianiem o głębokości do 3 m w gruncie	kpl.	2
3	D.01.03.01	Budowa słupa Krańcowego Kgo 13,5/15 kompletny z uzbrojeniem -rozłącznik typu RNIII-24/4-100A -ogranicznik przepięć SN np. POLIM-D 18N -komplet głowic -uziemienie	kpl.	2
5	D.01.03.02	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1 m i szer. dna do 0,4 m	m	122
6	D.01.03.02	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m	122
7	D.01.03.02	układanie kabla 3xNA2X(FL)2Y 120/50 12/20	m	122
8	D.01.03.02	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m	122
9	D.01.03.02	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1 m i szer. dna do 0.4 m	m	122
10	D.01.03.02	układanie rury HDPE 40/3,7	m	97
11	D.01.03.02	Układanie rury RHDPEk-S 160	m	22
12	D.01.03.02	Układanie rury RHDPEp 160	m	80
13	D.01.03.02	Układanie folii oznaczeniowej	m	97
14	D.01.03.01	Przewieszenie przewodów 3xAFL6-70	m	73
15	D.01.03.01 D.01.03.02	pomiary powykonawcze	kpl	1
16	D.01.03.01 D.01.03.02	obsługa geodezyjna	kpl	1
Kolizja w KM 0+160				
1	D.01.03.01	Demontaż kompletnego stanowiska słupowego	m	1
2	D.01.03.01	Demontaż przewodów 3xAFL6-35	m	31
3	D.01.03.01	Wykopy mechaniczne z ręcznym zasypianiem o głębokości do 3 m w gruncie	kpl.	2
4	D.01.03.01	Budowa słupa Krańcowego Kgo 13,5/31 kompletny z uzbrojeniem -rozłącznik typu RNIII-24/4-100A -ogranicznik przepięć SN np. POLIM-D 18N -komplet głowic -uziemienie	kpl.	2

5	D.01.03.02	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m	m	65
6	D.01.03.02	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m	65
7	D.01.03.02	układanie kabla 3xNA2X(FL)2Y 240/50 12/20	m	65
8	D.01.03.02	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m	65
9	D.01.03.02	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0.4 m	m	65
10	D.01.03.02	układanie rury HDPE 40/3,7	m	40
11	D.01.03.02	Układanie rury RHDPEp 160	m	52
12	D.01.03.02	Układanie foli oznaczeniowej	m	40
13	D.01.03.01	Przewieszenie przewodów 3xAFL6-70	m	258
14	D.01.03.01 D.01.03.02	pomiary powykonawcze	kpl	1
15	D.01.03.01 D.01.03.02	obsługa geodezyjna	kpl	1