

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Prace konserwacyjne na obiekcie mostowym w ciągu DW 948 w m. Łęki odc. 030 km 0+037					
1	kalk. własna	Oczyszczenie powierzchni betonowych mostu z wszelkich zanieczyszczeń	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR K-01 0202-02	Izolowanie obiektów elastyczną powłoką antykorozyjną betonu gzymsów i skrzydełek wraz z naprawą zarysowań	m2		
		79	m2	79,00	
				RAZEM	79,00
3	KNR K-01 0201-02	Izolowanie obiektów sztywną powłoką antykorozyjną betonu przęsła	m2		
		15,4	m2	15,40	
				RAZEM	15,40
4	KNR K-01 0106-01	Naprawa powierzchni betonowych zaprawami PCC - 0,03 m3	dm3		
		30	dm3	30,00	
				RAZEM	30,00
5	KNR 6 1103 -02	Reprofilacja chodnika z kostki brukowej na dojeżdżalniach do obiektu	m2		
		34,3	m2	34,30	
				RAZEM	34,30
6	KNR 5-08 0301-03	Wymiana maskownic kotew barier i balustrad	szt.		
		192	szt.	192,00	
				RAZEM	192,00
7	BCD M- 30.05.02	Naprawa izolacji - nawierzchni kap chodnikowych z emulsji bitumicznej wraz z wykonaniem uszczelnień przy krawężnikach	m2		
		75	m2	75,00	
				RAZEM	75,00
8	KNR BC-02 0204-01	Oczyszczenie powierzchni stożków oraz schodów skarpowych z wszelkich zanieczyszczeń, w tym roślinności, ziemi, itp	m2		
		40	m2	40,00	
				RAZEM	40,00
9	KNR 2-11 0404-05	Naprawa, uzupełnienie betonem ażurowych powierzchni stożków	m2		
		35	m2	35,00	
				RAZEM	35,00
10	KNR 2-11 0401-09	Wykonanie narzutu kamiennego o grubości 30 cm między przyczółkiem a ścianką łaserów (18,00 m2 x 0,30 m = 5,40 m3)	m3		
		18 * 0,3	m3	5,40	
				RAZEM	5,40
11	KNR AT-03 0107-02	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą betonową - materiał z rozbiórki zagospodarowany przez Wykonawcę	m		
		32	m	32,00	
				RAZEM	32,00
12	KNR 6 0803 -04	Mechaniczna rozbiórka ścieku z 2 rzędów kostki betonowej na podbudowie z betonu - materiał z rozbiórki zagospodarowany przez Wykonawcę	m2		
		2,4	m2	2,40	
				RAZEM	2,40
13	KNR AT-03 0104-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm - materiał z rozbiórki zagospodarowany przez Wykonawcę	m2		
		308	m2	308,00	
				RAZEM	308,00
14	KNR 6 1301 -05	Plantowanie (ściananie) poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 15 cm z odwozem urobku na odległość wg wskazań Wykonawcy	m2		
		45	m2	45,00	
				RAZEM	45,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych (materiał nowy)	m		
		32	m	32,00	
				RAZEM	32,00
16	KNR 2-31 1406-02	Regulacja wysokościowa krtek ściekowych ulicznych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
17	KNR AT-03 0402-01	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach na ławie betonowej (materiał nowy)	m		
		2,4	m	2,40	
				RAZEM	2,40
18	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
		308	m ²	308,00	
				RAZEM	308,00
19	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) - Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych - SMA 8 45/80-65	m ²		
		308	m ²	308,00	
				RAZEM	308,00
20	KNNR 6 0113-01 + KNNR 6 1003-01	Pobocza z destruktu lub z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni z podwójnym skropieniem i rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 5-8 mm	m ²		
		45	m ²	45,00	
				RAZEM	45,00
21	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - cienkowarstwowe malowane mechanicznie	m ²		
		12,10	m ²	12,10	
				RAZEM	12,10
22	KNR 2-33 0701-07	Wymiana dylatacji bitumicznych szer. 30 cm	m		
		24,40	m	24,40	
				RAZEM	24,40
23	kalk. własna	Oczyszczenie obiektu oraz terenu przyległego z wszelkich zanieczyszczeń wraz z plantowaniem terenu i obsianiem mieszankami traw	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
24	KNR K-01 0401-01	Wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys	m		
		4	m	4,00	
				RAZEM	4,00