

Program ochrony przed hałasem na drogach wojewódzkich - modernizacja DW 776 na terenie gminy Kocmyrzów - Luborzyca z zastosowaniem nawierzchni redukującej hałas

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Program ochrony przed hałasem na drogach wojewódzkich - modernizacja DW 776 na terenie gminy Kocmyrzów - Luborzyca z zastosowaniem nawierzchni redukującej hałas					
1		DW 776 - odc. 030 km 0+135 do odc. 030 km 1+257, długość 1122 m			
1 d.1	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm - materiał Wykonawcy	m2		
		16756	m2	16 756,00	
				RAZEM	16 756,00
2 d.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznych ; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		16756	m2	16 756,00	
				RAZEM	16 756,00
3 d.1	KNNR 6 0309 -02	Nawierzchnie z mieszanek BBTM 8A na asfalcie modyfikowanym PMB 45/80-80 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		16756	m2	16 756,00	
				RAZEM	16 756,00
4 d.1	KNR AT-40 0417-02	Uszczelnienie taśmami bitumiczno kauczukowymi złączy technologicznych	m		
		2468,4	m	2 468,40	
				RAZEM	2 468,40
5 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja wysokościowa włazów studzienek ściekowych wraz z rozbiórką chodnika/krawężnika w obrębie studni i jego ponownym ułożeniem	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
6 d.1	KNR 4-05II 0120-02	Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych o średnicy wewnętrznej 500 mm wraz z wywozem i utylizacją osadu	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
7 d.1	KNR 2-31 1406-02	Wymiana wpustów ulicznych klasy D400 wraz z regulacją i rozbiórką chodnika/krawężnika w obrębie studni i jego ponownym ułożeniem	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
8 d.1	KNR 2-31 1406-02	Wymiana wpustów krawężnikowo - jezdniowych ulicznych klasy D400 wraz z regulacją i rozbiórką chodnika/krawężnika w obrębie studni i jego ponownym ułożeniem	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
9 d.1	KNNR 6 1301 -05	Plantowanie (ściananie) zawyżonych poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 32 cm z odwozem urobku na odległość wg wskazań Wykonawcy	m2		
		1967	m2	1 967,00	
				RAZEM	1 967,00
10 d.1	KNNR 6 0113 -01 + KNNR 6 1003-01	Pobocza z destruktu lub z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 16 cm Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwójnym skropieniem i rozsypianiem grysów kamiennych o wym. 5-8 mm	m2		
		1967	m2	1 967,00	
				RAZEM	1 967,00
11 d.1	KNR AT-04 0204-01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie	m2		
		602	m2	602,00	
				RAZEM	602,00
12 d.1	KNNR 6 0702 -01	Montaż nowych słupków hektometrowych	szt.		
		22	szt.	22,00	
				RAZEM	22,00