

PRZEDMIAR ROBÓT

zamówienie pn.

„Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych - modernizacja DW 975 w m. Kurów”

ZAKRES PODSTAWOWY ZAMÓWIENIA

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
1			Odcinek DW 975 m. Kurów odc. 290 km 2+810 - 3+810 dł. 1000 mb		
1 d.1	D-05.03.11	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 16 cm - (materiał z rozbiórki należy do Wykonawcy)	m2	6 520,00
2 d.1	D-01.02.04	KNR AT-04 0210-04	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe typ ciężki - demontaż	szt.	580,00
3 d.1	D-01.02.04	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie - (materiał z rozbiórki należy do Wykonawcy)	m2	7 720,00
4 d.1	D-04.01.01	KNNR 6 0202-06	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI - materiał z rozbiórki zagospodarowany przez Wykonawcę	m3	3 088,00
5 d.1	D-06.03.01	KNNR 6 1301-05	Plantowanie (ściananie) poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 16 cm	m2	2 550,00
6 d.1	D-04.05.01	KNNR 6 0111-01	Warstwa mrozoochronna z gruntu lub mieszanki stabilizowanej hydraulicznie C1,5/2,0 MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 40 cm	m2	7 720,00
7 d.1	D-04.04.02	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych C90/3,0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	7 720,00
8 d.1	D-04.07.01	KNNR 6 0110-02	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 7 cm - Mieszanka mineralno-asfaltowa do podbudów - AC 16 P PMB	m2	6 770,00
9 d.1	D-05.03.05	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) - Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wiążących - AC 16 W PMB	m2	6 620,00
10 d.1	D-05.03.13	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych - SMA 11	m2	6 520,00
11 d.1	D-06.03.01	KNNR 6 0113-02 + KNNR 6 1003-01	Pobocza z wraz z zjazdami z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 16 cm Powierzchniowe utwalanie nawierzchni z podwójnym skropieniem i rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 2-6 mm	m2	2 550,00
12 d.1	D-06.04.01	KNNR 6 1302-02	Renowacja i pogłębienie istniejących rowów z wyprofilowaniem dna i skarp (śr. ilość 0,4m3/m)	m	1 000,00
13 d.1	D-01.02.04	KNNR 6 0808-07	Rozebranie barier drogowych stalowych U-14a wraz z odwozem elementów z rozbiórki na teren Obwodu Drogowego w Starym Sączu (20 km)	m	1 073,00
14 d.1	D-07.05.01	KNNR 6 0703-01	Bariery ochronne stalowe - U-14a - montaż nowych	m	1 073,00
15 d.1	D-07.02.01	KNNR 6 0702-01	Montaż nowych słupków hektometrowych U-1a	szt.	12,00
16 d.1	D-07.02.01	KNNR 6 0702-01	Montaż nowych słupków hektometrowych U-1b	szt.	18,00
17 d.1	D-07.01.01	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - cienkowarstwowe malowane mechanicznie	m2	480,00
18 d.1	D-07.01.01	KNR AT-04 0210-02	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) typu ciężkiego, pługoodporne	szt.	580,00

19 d.1	D-04.03.01	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm	m2	7 520,00
20 d.1	D-04.03.01	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy bitumicznej	m2	6 770,00
21 d.1	D-04.03.01	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej	m2	6 620,00
22 d.1	D-05.03.05	KNR AT-40 0417-02	Uszczelnienie taśmami bitumiczno kauczukowymi złączy technologicznych	m	3 040,00