

PRZEDMIAR ROBÓT

zamówienie pn.

„Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych – modernizacja DW 980 w m. Siemiechów”

ZAKRES OPCJONALNY ZAMÓWIENIA

Nr spec. techn.	Lp.	Opis	j.m.	Ilość
1 odc. 060 km 5+313 - 5+550 o dł. 232 m				
D-05.03.11	1 d.1	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 22 cm - materiał z rozbiórki zagospodarowany przez Wykonawcę	m2	1 480,00
D-01.02.04	2 d.1	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 18 cm mechanicznie - materiał z rozbiórki zagospodarowany przez Wykonawcę	m2	1 503,00
D-02.01.01	3 d.1	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI (korytowanie do poziomu -80 od niwelety) - materiał z rozbiórki zagospodarowany przez Wykonawcę	m3	620,00
D-04.05.01	4 d.1	Warstwa mrozochronna z gruntu lub mieszanki stabilizowanej hydraulicznie C1,5/2,0 MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 40 cm	m2	1 550,00
D-04.04.02	5 d.1	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych C90/3,0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	1 503,00
D-04.03.01	6 d.1	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2	1 503,00
D-04.07.01	7 d.1	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - Mieszanka mineralno-asfaltowa do podbudów - AC 22 P PMB 25/55-60	m2	1 489,50
D-04.03.01	8 d.1	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy bitumicznej ; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	1 489,50
D-05.03.05	9 d.1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) - Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wiążących - AC 16 W PMB 25/55-60	m2	1 476,00
D-04.03.01	10 d.1	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznych ; zużycie emulsji 0,4 kg/m2	m2	1 476,00
D-05.03.13	11 d.1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych - SMA 8	m2	1 480,00
D-05.03.05	12 d.1	Uszczelnienie taśmami bitumiczno kauczukowymi złączy technologicznych	m	232,00
D-07.01.01	13 d.1	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - cienkowarstwowe malowane mechanicznie	m2	46,40
D-06.03.01	14 d.1	Plantowanie (ścinanie) poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm z odwozem urobku na odległość wg wskazań Wykonawcy	m2	441,50

D-06.03.01	15 d.1	Pobocza z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm oraz Powierzchniowe utwalanie nawierzchni z podwójnym skropieniem i rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 2-6 mm	m2	441,50
D-06.04.01	16 d.1	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu	m	427,00
D-06.01.01	17 d.1	Umocnienie rowu prawego dno płytkosciaki, skarpy płytami prefabrykowanymi ażurowymi - szara o wym. 10x40x60 cm z okółkowaniem	m2	133,00
D-05.03.11	18 d.1	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 4 cm - materiał z rozbiórki zagospodarowany przez Wykonawcę - dostosowanie wjazdów	m2	57,00
D-05.03.05	19 d.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych - AC 11 S - skrzyżowanie z drogą gminną - dostosowanie wjazdów	m2	57,00