

## Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych - Modernizacja DW 971 Krynica Zdrój - Piwniczna

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych - Modernizacja DW 971 Krynica Zdrój - Piwniczna</b>					
1	KNR 4-04 0604-02	Rozebranie ścianek czołowych przepustów (zjazdy) 14 szt. - materiał z rozbiórki należy do Wykonawcy	m3		
		14	m3	14,00	
				RAZEM	14,00
2	KNR 2-31 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm - materiał z rozbiórki należy do Wykonawcy	m		
		50	m	50,00	
				RAZEM	50,00
3	KNR AT-03 0102-03/04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 14 cm - materiał z rozbiórki należy do Wykonawcy	m2		
		3780	m2	3 780,00	
				RAZEM	3 780,00
4	KNR 6 0801-02	Rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 22 cm (korytowanie) mechanicznie - materiał z rozbiórki należy do Wykonawcy	m2		
		4092	m2	4 092,00	
				RAZEM	4 092,00
5	KNR 6 1301-05	Plantowanie (ściananie) zawyżonych poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 16 cm - materiał z rozbiórki należy do Wykonawcy	m2		
		1240	m2	1 240,00	
				RAZEM	1 240,00
6	KNR 6 0111-01	Stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym cementowym C1,5/2 na miejscu, warstwa o grubości po zagęszczeniu 40 cm (620 mb)	m2		
		4092	m2	4 092,00	
				RAZEM	4 092,00
7	KNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		4092	m2	4 092,00	
				RAZEM	4 092,00
8	KNR 6 0110-02	Podbudowy z AC 16 P asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 7 cm	m2		
		3968	m2	3 968,00	
				RAZEM	3 968,00
9	KNR 6 0308-02	Nawierzchnie z AC 16 W (na PMB) o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		3906	m2	3 906,00	
				RAZEM	3 906,00
10	KNR 6 0309-02	Nawierzchnie z SMA 11 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) (na moście tylko ścieralna)	m2		
		3906	m2	3 906,00	
				RAZEM	3 906,00
11	KNR 6 0204-02	Pobocza i zjazdy z destruktu bitumicznego wraz z dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniem (materiał z rozbiórki) o gr. po uwałowaniu 16 cm	m2		
		1240	m2	1 240,00	
				RAZEM	1 240,00
12	KNR 2-31 1404-03	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.8 m z namułu - zamulenie do 50 % - materiał z rozbiórki należy do Wykonawcy	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
13	KNR AT-03 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x60x15 cm typu mulda na ławie betonowej o przekroju 0,07 m2	m		
		368	m	368,00	
				RAZEM	368,00
14	KNR 4 1413-01	Studnie kanalizacyjne o śr. 1000 mm o głębokości 1,7 m z pokrywą i włazem kanałowym klasy D400	stud.		
		1	stud.	1,00	
				RAZEM	1,00
15	KNR 1 0512-02	Umocnienie skarp płytami ażurowymi 90x60x10 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m2		
		572,4	m2	572,40	
				RAZEM	572,40
16	KNR 6 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm - 7 szt.	m		
		50	m	50,00	
				RAZEM	50,00

Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych - Modernizacja DW 971 Krynica Zdrój - Piwniczna

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNNR 6 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm (14 m3)	szt		
		14	szt	14,00	
				RAZEM	<b>14,00</b>
18	KNR 2-31 1403-06	Renowacja i pogłębienie istniejących rowów (śr. ilość 0,6m3/mb)	m		
		600	m	600,00	
				RAZEM	<b>600,00</b>
19	KNNR 6 0808-07	Rozebranie barier drogowych U-14a i odpóz barier do OD w Starym Sączu	m		
		180	m	180,00	
				RAZEM	<b>180,00</b>
20	KNNR 6 0703-01	Bariera ochronne stalowe drogowe U-14a nowe	m		
		180	m	180,00	
				RAZEM	<b>180,00</b>
21	KNR AT-04 0204-01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - grubowarstwowe wykonywane mechanicznie	m2		
		303	m2	303,00	
				RAZEM	<b>303,00</b>
22	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm	m2		
		4092	m2	4 092,00	
				RAZEM	<b>4 092,00</b>
23	KNNR 6 1005-06 + KNNR 6 1005-07	Oczyszczenie i skropienie podbudowy z AC 16 P emulsją asfaltową	m2		
		3968	m2	3 968,00	
				RAZEM	<b>3 968,00</b>
24	KNNR 6 1005-06 + KNNR 6 1005-07	Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej z AC 16 W emulsją asfaltową	m2		
		3969	m2	3 969,00	
				RAZEM	<b>3 969,00</b>