

PRZEDMIAR ROBÓT

„Wykonanie nawierzchni asfaltowej gr 4 cm wraz z niezbędnymi robotami na ciągu pieszo – rowerowym zlokalizowanym w ciągu DW 958 na odcinku między Doliną Kościeliską, a przystankiem autobusowym w km 9+925 strona lewa.”

Lp.	Opis pozycji	j.m.	ilość
I	Nawierzchnia pobocza		
1	Profilowanie i zagęszczenie podłoża		
1.1	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne	m ²	2019
2	Uzupełnienie nawierzchni pod nawierzchnią bitumiczną kruszywem		
2.1	Uzupełnienie powierzchni pod nawierzchnią bitumiczną kruszywem o gr. 10 cm	m ²	2019
3	Nawierzchnia z AC		
3.1	Nawierzchnia z AC 11S (w-wa ścieralna KR 1-2) gr. 4 cm wraz z pracami towarzyszącymi	m ²	1654,5
4	Przebudowa zjazdów		
4.1	Przebudowa zjazdów do posesji – dostosowanie do niwelety nawierzchni asfaltowej, wymiana nawierzchni wraz z utylizacją materiału z rozbiórki	kpl	8
5	Roboty wykończeniowe		
5.1	Oznakowanie poziome i pionowe, wykonanie półki ziemnej i 0,5m szer. Pobocza z destruktu oraz obsianie powierzchni skarpy	kpl	1