

Prace konserwacyjne na obiekcie mostowym w ciągu DW 775 w m. Nowe Brzesko odc. 140 km 1+070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Prace konserwacyjne na obiekcie mostowym w ciągu DW 775 w m. Nowe Brzesko odc. 140 km 1+070					
1		Remont nawierzchni odc. 140 km 1+040 - 1+698 / dł. 658 m			
1	d.1 kalk. własna	Wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu - znaki i ustawienie oznakowania, utrzymanie i likwidacja na podstawie projektu zatwierdzonego projektu	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,66	km	0,66	
				RAZEM	0,66
3	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 2 cm (materiał z rozbiórki zagospodarowany przez Wykonawcę)	m2		
		2453,10	m2	2 453,10	
				RAZEM	2 453,10
4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		2453,1	m2	2 453,10	
				RAZEM	2 453,10
5	d.1 kalk. własna	Zabezpieczenie urządzeń występujących na obiekcie mostowym (krawężniki, dylatacje, kratki odwadniające) przed układaniem nawierzchni typu SLURRY SEAL	kPL		
		1	kPL	1,00	
				RAZEM	1,00
6	KNR 6 1108 -02	Warstwa wiążąco-wyrównawcza AC - wyrównanie podłoża w miejscach tego wymagających	t		
		10	t	10,00	
				RAZEM	10,00
7	KNR 6 0309 -02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-emulsyjnej SLURRY SEAL - o grubości 2 cm (dwie warstwy)	m2		
		2453,10	m2	2 453,10	
				RAZEM	2 453,10
8	KNR 6 0705 -02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokaucukową - cienkowarstwowe malowane mechanicznie	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
2		Remont dylatacji i odwodnienia			
9	KNR 2-33 0701-11	Kompleksowy demontaż mostowych elementów dylatacji stalowej wraz z przygotowaniem wnęki do wykonania dylatacji bitumicznej	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
10	KNR 2-33 0701-08 analogia	Kompleksowy wymiana dylatacji bitumicznej	m		
		13,4	m	13,40	
				RAZEM	13,40
11	d.2 kalk. własna	Oczyszczenie, dokręcenie i uzupełnienie brakujących śrub mocujących elementy dylatacji palczastych (cały obiekt)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
12	KNR 2-31 0813-05	Rozebranie krawężników kamiennych (granitowych)	m		
		16	m	16,00	
				RAZEM	16,00
13	KNR 2-31 0404-03	Montaż - Krawężniki kamienne (granitowe) mostowe o wymiarach 20x25 cm	m		
		16	m	16,00	
				RAZEM	16,00

Prace konserwacyjne na obiekcie mostowym w ciągu DW 775 w m. Nowe Brzesko odc. 140 km 1+070

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa kratek odwodnieniowych - mostowych	szt.		
		33	szt.	33,00	
				RAZEM	33,00