

PRZEDMIAR ROBÓT

zamówienie pn.

„Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych - Modernizacja DW 781 na odcinku Olszyny - Jankowice”

Nr spec. techn.	Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
Przedmiar: „Modernizacja DW 781 Olszyny - Jankowice - od odc. 115 km 0+030 do odc. 120 km 0+600 oraz od odc. 140 km 0+325 do odc. 140 km 0+710”					
	1		Roboty rozbiórkowe		
D-05.03.11	1 d.1	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 9 cm - materiał Wykonawcy	m2	12 900,00
	2		Nawierzchnia		
D-04.03.01	2 d.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicznych w ilości 0,5 kg/m2	m2	25 800,00
D-05.03.05a	3 d.2	KNNR 6 0308- 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) - Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wiążących - AC 16 W PMB 25/55-60	m2	12 900,00
D-05.03.05b	4 d.2	KNNR 6 0309- 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych - AC 11 S PMB 45/80-55	m2	12 900,00
D-05.03.05b	5 d.2	KNR AT-40 0417-02	Uszczelnienie taśmami bitumiczno kauczkowymi złączy technologicznych	m	3 736,00
D-06.03.01	6 d.2	KNNR 6 1301- 05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 15 cm (szer. 0,75)	m2	1 356,00
D-06.03.01	7 d.2	KNNR 6 0113- 02 + KNNR 6 1003-01	Uzupełnienie poboczy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwójnym skropieniem i rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 5-8 mm	m2	1 356,00
	3		Chodniki i odwodnienie		
D-03.02.01	8 d.3	KNR 2-31 1406- 02	Regulacja wysokościowa krętek ściekowych	szt.	27,00
	4		Oznakowanie pionowe, poziome i BRD		
D-07.01.01	9 d.4	KNNR 6 0705- 02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - cienkowarstwowe malowane mechanicznie	m2	645,00