

Remont uszkodzonego odcinka DW 949 w m. Jawiszowice

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont uszkodzonego odcinka DW 949 w m. Jawiszowice					
1		Remont odcinka DW 949 w m. Jawiszowice			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,4	km	0,40	
				RAZEM	0,40
1.2		Roboty rozbiórkowe			
2 d.1.2	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 20 cm - materiał do wykorzystania na pobocza, pozostałość zagospodarowana przez Wykonawcę	m2		
		2620	m2	2 620,00	
				RAZEM	2 620,00
3 d.1.2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość wskazaną przez Wykonawcę - korytowanie podłoża śr. gł. 0,45 m (2848 m2)	m3		
		1282	m3	1 282,00	
				RAZEM	1 282,00
4 d.1.2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość wskazaną przez Wykonawcę - rozbiórka nasypów pod poboczami	m3		
		400	m3	400,00	
				RAZEM	400,00
5 d.1.2	KNNR 6 0807-05	Rozebranie ścieków z elementów betonowych (korytek) szer. 0,50 n na podbudowie betonowej	m		
		45	m	45,00	
				RAZEM	45,00
6 d.1.2	KNNR 6 0805-07	Rozebranie umocnień z płyt ażurowych	m2		
		18	m2	18,00	
				RAZEM	18,00
7 d.1.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu sprzymowanego przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość wg wskazań Wykonawcy	m3		
		4	m3	4,00	
				RAZEM	4,00
1.3		Nawierzchnie - odc. 040 km 0+800 do 1+200			
8 d.1.3	KNNR 1 0407-03	Nasypy pod poboczami z materiału niewysadzeniowego G1	m3		
		400	m3	400,00	
				RAZEM	400,00
9 d.1.3	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		2848	m2	2 848,00	
				RAZEM	2 848,00
10 d.1.3	KNR AT-03 0201-02	Warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 , grubość warstwy po zagęszczeniu 40 cm (z dowozu)	m2		
		2848	m2	2 848,00	
				RAZEM	2 848,00
11 d.1.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy zasadniczej C 90/3, 0-31,5 mm z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		2848	m2	2 848,00	
				RAZEM	2 848,00
12 d.1.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych (0,5 kg/m2)	m2		
		8144	m2	8 144,00	
				RAZEM	8 144,00
13 d.1.3	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	m2		
		5296	m2	5 296,00	
				RAZEM	5 296,00

Remont uszkodzonego odcinka DW 949 w m. Jawiszowice

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.3	KNNR 6 0110-03	Podbudowy z AC 22 P PMB 25/55-60 o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		2688	m2	2 688,00	
				RAZEM	2 688,00
15 d.1.3	KNNR 6 0308-03	Nawierzchnie z AC 16 W PMB 25/55-60 o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		2608	m2	2 608,00	
				RAZEM	2 608,00
16 d.1.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z SMA 11 PMB 45/80-65 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		2560	m2	2 560,00	
				RAZEM	2 560,00
1.4		Roboty wykończeniowe			
17 d.1.4	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 15 cm	m2		
		668	m2	668,00	
				RAZEM	668,00
18 d.1.4	KNNR 6 0113-01	Uzupełnienie poboczy materiałem niewysadzalnym o grubości po zagęszczeniu 15 cm, szer. 0,75 m	m2		
		668	m2	668,00	
				RAZEM	668,00
19 d.1.4	KNNR 6 0112-01	Uzupełnieni poboczy oraz zjazdów z frezu szer. 0,75 m o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		668	m2	668,00	
				RAZEM	668,00
20 d.1.4	KNNR 6 1003-01	Skropienie poboczy emulsją asfaltową szybkozspadową z rozsypaniem grysów o wym. 2-5 mm	m2		
		668	m2	668,00	
				RAZEM	668,00
21 d.1.4	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm z odwozem urobku na miejsce wskazane przez Wykonawcę	m		
		800	m	800,00	
				RAZEM	800,00
22 d.1.4	KNR AT-03 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych (korytek) na ławie betonowej o przekroju 0,07 m2	m		
		90	m	90,00	
				RAZEM	90,00
23 d.1.4	KNNR 1 0512-02	Umocnienie płytami ażurowymi na podbudowie betonowej wraz z wypełnieniem z betonu	m2		
		260	m2	260,00	
				RAZEM	260,00
24 d.1.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie skarp i przeciwskaarp	m2		
		2800	m2	2 800,00	
				RAZEM	2 800,00
25 d.1.4	KNNR 1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm.	m2		
		2540	m2	2 540,00	
				RAZEM	2 540,00
26 d.1.4	KNNR 6 1302-03	Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m pod zjazdem	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
27 d.1.4	KNNR 6 0808-07 + KNNR 6 0703-01	Rozebranie i ponowny montaż barier drogowych stalowych - U14a	m		
		119	m	119,00	
				RAZEM	119,00
28 d.1.4	KNNR 6 0808-08 + KNNR 6 0702-01	Rozebranie słupków hektometrowych i ponowny montaż nowych słupków hektometrowych	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00

Remont uszkodzonego odcinka DW 949 w m. Jawiszowice

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.5		Oznakowanie poziome			
29 d.1.5	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą cienkowarstwowe - linie malowane mechanicznie	m2		
		160	m2	160,00	
				RAZEM	160,00