

Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych - Modernizacja DW 791 na terenie Gminy Klucze

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych - Modernizacja DW 791 na terenie Gminy Klucze</b>					
<b>1</b>		<b>LIKwidACJA PRZEŁOMÓW GR. 74 CM</b>			
1	KNR AT-03 0102-02/03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm - materiał z rozbiórki zagospodarowany przez Wykonawcę	m2		
		400	m2	400,00	
				RAZEM	<b>400,00</b>
2	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 64 cm mechanicznie	m2		
d.1		400	m2	400,00	
				RAZEM	<b>400,00</b>
3	KNNR 6 0111-01	Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 , warstwa o grubości po zagęszczeniu 40 cm - z dowozu	m2		
d.1		400	m2	400,00	
				RAZEM	<b>400,00</b>
4	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
d.1		400	m2	400,00	
				RAZEM	<b>400,00</b>
5	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - wzmocnienie krawędzi	m2		
d.1		400	m2	400,00	
				RAZEM	<b>400,00</b>
6	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m2		
d.1		400	m2	400,00	
				RAZEM	<b>400,00</b>
7	KNNR 6 0110-03	Podbudowy z betonu asfaltowego AC 16 P o grubości po zagęszczeniu 9 cm	m2		
d.1		400	m2	400,00	
				RAZEM	<b>400,00</b>
<b>2</b>		<b>REMONT NAWIERZCHNI</b>			
8	KNR AT-03 0102-02/03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm - materiał z rozbiórki zagospodarowany przez Wykonawcę	m2		
d.2		8825	m2	8 825,00	
				RAZEM	<b>8 825,00</b>
9	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
d.2		8825	m2	8 825,00	
				RAZEM	<b>8 825,00</b>
10	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m2		
d.2		8825	m2	8 825,00	
				RAZEM	<b>8 825,00</b>
11	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)	m2		
d.2		8825	m2	8 825,00	
				RAZEM	<b>8 825,00</b>
12	KNNR 6 1301-05	Mechaniczne plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm z odwozem urobku na odległość wg wskazań Wykonawcy	m2		
d.2		2596	m2	2 596,00	
				RAZEM	<b>2 596,00</b>
13	KNNR 6 0112-05	Odbudowa poboczy z kruszyw / granulatu asfaltowego 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
d.2		2596	m2	2 596,00	
				RAZEM	<b>2 596,00</b>
14	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie malowane mechanicznie	m2		
d.2		650	m2	650,00	
				RAZEM	<b>650,00</b>
15	KNNR 6 1108-02	Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t		
d.2		50	t	50,00	
				RAZEM	<b>50,00</b>