

Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - Modernizacja DW 964 na terenie gminy Niepołomice

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - Modernizacja DW 964 na terenie gminy Niepołomice					
1		Nawierzchnia jezdni DW 964 odc 325 od km 1+914 do km 2+700 dł 786 mb oraz od odc 330 od km 0+075 - do odc 340 km 0+135 dł 865 mb			
1 d.1	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 4 cm - materiał z rozbiórki zagospodarowany przez Wykonawcę	m2		
		12470,50	m2	12 470,50	
				RAZEM	12 470,50
2 d.1	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 8 cm - materiał z rozbiórki zagospodarowany przez Wykonawcę	m2		
		360	m2	360,00	
				RAZEM	360,00
3 d.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznych ; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		360	m2	360,00	
				RAZEM	360,00
4 d.1	KNR 6 0308 -03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 8 cm (warstwa wiążąca) - Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wiążących - AC 16 W PMB 25/55-60	m2		
		360	m2	360,00	
				RAZEM	360,00
5 d.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznych ; zużycie emulsji 0,4 kg/m2	m2		
		12470,5	m2	12 470,50	
				RAZEM	12 470,50
6 d.1	KNR 6 0309 -02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych - SMA 11 S PMB 45/80-65	m2		
		12470,5	m2	12 470,50	
				RAZEM	12 470,50
7 d.1	KNR AT-40 0417-02	Uszczelnienie taśmami bitumiczno kauczukowymi złączy technologicznych - warstwa wiążąca i ścieralna	m		
		1813,1	m	1 813,10	
				RAZEM	1 813,10
8 d.1	KNR 6 0705 -02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - cienkowarstwowe malowane mechanicznie	m2		
		703,5	m2	703,50	
				RAZEM	703,50
9 d.1	KNR AT-04 0204-01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - w kolorze biało-czerwonym: przejścia dla pieszych, pasy ostrzegawcze	m2		
		77	m2	77,00	
				RAZEM	77,00
10 d.1	KNR 6 0702 -08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów (z odwozem elementów z rozbiórki na teren OD w Bochni)	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
11 d.1	KNR 6 0808 -08	Rozebranie słupków do znaków (z odwozem elementów z rozbiórki na teren OD w Bochni)	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
12 d.1	KNR 6 0805 -07 analogia	Rozebranie (demontaż) azyli, wysepek z segmentowych elementów	m2		
		11,25	m2	11,25	
				RAZEM	11,25
13 d.1	KNR 6 0702 -01	Pionowe znaki drogowe - nowe słupki z rur stalowych z gniazdami szybkiego montażu	szt.		

Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - Modernizacja DW 964 na terenie gminy Niepołomice

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
14 d.1	KNNR 6 0702 -05	Pionowe znaki drogowe - montaż nowych tablic znaków drogowych	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
15 d.1	BCD 11/2026	Wykonanie azyli (wysepek) dla pieszych z segmentowych elementów	m2		
		11,25	m2	11,25	
				RAZEM	11,25
2		Odwodnienie i pobocza			
16 d.2	KNR 4-05II 0119-01	Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych - wpust deszczowy fi 500 mm	szt.		
		18	szt.	18,00	
				RAZEM	18,00
17 d.2	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek ściekowych - wpust deszczowy fi 500 mm	szt.		
		18	szt.	18,00	
				RAZEM	18,00
18 d.2	KNNR 6 1301 -05	Plantowanie (ścinanie) poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m2		
		396	m2	396,00	
				RAZEM	396,00
19 d.2	KNNR 6 0113 -01	Pobocza z destruktu lub z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		396	m2	396,00	
				RAZEM	396,00