

Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich z podziałem na części: Część nr 5 obiekt w ciągu DW 933 w m. Oświęcim.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich z podziałem na części: Część nr 5 obiekt w ciągu DW 933 w m. Oświęcim.					
1	KNR 2-33 0701-11 + KNR 2-33 0701-08 + KNR 2-33 0701-05	Wymiana dylatacji bitumicznych na modułowe wraz z odtworzeniem stref przy dylatacyjnych w ilości 4 szt. o długości 13,54 m (4 x 13,54 m = 54,16 m)	m		
		13,54 * 4	m	54,16	
				RAZEM	54,16
2	KNR 2-15 0205-04 z.o.2.6. 9902- 04 analogia	Demontaż kolektora odwodnienia wraz z rurą spustową Ø200 mm wraz z utylizacją	m		
		620	m	620,00	
				RAZEM	620,00
3	KNR 4-05II 0119-03	Mechaniczne czyszczenie wpustów i przykanalików	m		
		53	m	53,00	
				RAZEM	53,00
4	KNR 2-15 0205-04 z.o.2.6. 9902- 04 analogia	Montaż nowego kolektora odwodnienia wraz z rurą spustową Ø200 mm	m		
		620	m	620,00	
				RAZEM	620,00
5	KNR 2-33 0701-09 + KNR 2-33 0701-02	Wymiana nakładek wyciszających dylatacji modułowych (grzebieni)	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00